

## AVISO LICITACIÓN MAYOR OBRA

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en calidad de "Entidad Ejecutora" del Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas, está promoviendo la Licitación Mayor N°2025LY-000001-0021400001 "MEJORAS AL ACUEDUCTO INTEGRADO DE BUENOS AIRES, PUNTARENAS".

Dicho proceso, forma parte integral del Financiamiento del Contrato de Préstamo del 2164 firmado con el BCIE, para el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas.

Los detalles del concurso podrán ser consultados mediante el Sistema de Compras Públicas (SICOP) <https://www.sicop.go.cr/index.jsp> En caso de requerir asistencia adicional para su registro en el Sistema Integrado de Compras Públicas, pueden escribir al correo [call-center@sicop.go.cr](mailto:call-center@sicop.go.cr).

Institución financiera:	Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)
Sector:	Agua Potable y Saneamiento
Nombre del proyecto:	Mejoras al Acueducto Integrado de Buenos Aires, Puntarenas
Tipo de adquisiciones:	Obra
Descripción del proyecto:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Construcción de obra de toma de fondo y desarenador con capacidad de tratamiento de 120 L/s.</li><li>• Construcción de línea de aducción desde el desarenador hasta la planta potabilizadora, con una extensión aproximada de 2.6km.</li><li>• Construcción de la planta potabilizadora con una capacidad instalada de procesamiento de 120 L/s, con la posibilidad de ampliación y una estación de bombeo de 5 L/s.</li><li>• Construcción de la línea de impulsión desde la estación de bombeo hasta el tanque elevado de Santa María, con una longitud de alrededor de 1.95km.</li><li>• Construcción de la línea de conducción desde la planta potabilizadora hasta el tanque de almacenamiento existente, con una longitud de aproximadamente 17.9km.</li><li>• Construcción de tanque quiebra gradiente con una capacidad de 50m3.</li><li>• Construcción de tanque de almacenamiento de concreto asentado Guadalajara #1 con capacidad de 75m3.</li><li>• Construcción de tanque de almacenamiento de concreto asentado Guadalajara #2 con capacidad de 50m3.</li><li>• Construcción de tanque de almacenamiento de acero elevado de Santa María con capacidad de 50 m3.</li><li>• Construcción de redes principales de distribución.</li></ul>
No. financiero de préstamo / crédito / subvención:	2164
Presupuesto Estimado:	₡12.675.221.946,75
No. de contrato/oferta:	2025LY-000001-0021400001
Fecha límite de recepción de ofertas:	18 de junio del 2025 hasta las 08:00